



MATERIAALITAUUKKO YKSITYISTIE

| Päällysrakenteen osat | Kerrosvahvuudet | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| | 0,8 AB | Tas. |
| 1 Kulutuskerros Ab22/150 | 6 | 6 |
| 2 Kantava kerros | 25 | - |
| 2b Kantava kerros/tasaus | - | 5-35 |
| 3 Jakava kerros | 30 | - |
| 3b Jakava kerros | - | 5-30 |
| 4 Suodatinkerros | 60 | - |
| 4b Suodatinkerros/Tas. | - | 5-30 |
| Yhteensä cm | 121 | 11-101 |

- 5 Teräsverkko, plv. 230-310, 680-720
- 6 Salaoja 110M, Salaojasora, suodatinkangas N2
- 7 Luiskatäyttö
- 8 Pengeräyttö tiivistämiskelp. kaivumaat
- 9 Massanvaihto HK

| | | | |
|--|------------------------|------------------------------|--|
| k.osa/ kylä 406 | kortteli/ tila 2, 3 | Tontti/ Rn:o 20, 137, 138 | Viranomaisen merkintöjä |
| Rakennustoimenpide Korjausrakentaminen | | | Piirustuslaji Rakennussuunnitelma |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite Kirkonvarkauden yksityistie TK METSÄKOULUNTIEN KORJAUSSUUNNITELMA Mikkeli | | | Piirustuksen sisältö Pituusleikkaus |
| Suunn. ala TKA | | | Työnro 1510091916 |
| Ramboll Jääkärintätkä 33 50130 Mikkeli puh. 040 861 9314 | | | Tiedosto |
| Piirustusno 91916-5 | | | Piirustuslaji Muutos |
| hyv. SatuK | | | suunn. KivK |
| | | | piirt. IinLin |
| | | | pvm 17.10.2025 |